

FOLKEPARKEN PÅ HALVØEN

SKITSEFORSLAG 12. MAJ 2026



*Mellem vandet, strandengen og byens historiske arv
- en levende formidling*



DALGAS

flåk

ADEPT




EnviDan

CC Design®



FULDENDT
Rådgivende Ingeniører

Stedets ånd - Kulturkraften og det store landskab



En stedslæsning


Folkeparken skal være folkets park. Med stemning, fællesskab, badeture og drinks i solen. Parken skal være for de lokale, for sommerens turister, for en ensom dag hvor vinden blæser og for sommerens store arrangementer. Men Folkeparken skal i endnu højere grad vise, hvordan landskabet møder den historiske by og skaber en fortælling om naturen – med vandet som allestedsnærværende og Trehøje og Mols Bjerger som en fast baggrund, der binder himmel, vand og landskab sammen.

Byen rummer masser af kulturhistorie, stoflighed og autenticitet - det er en by man mærker, når man besøger den. Visionen er at skabe en simpel folkepark med tydelige referencer til de historiske bygninger, havnemiljøet og kulturen. Med røde farver, træværk i en høj kvalitet og granitsten i belægningen.


Strandengens nøjsomme beplantning og det bakkede landskab med vindblæste buske og fyrtræer skaber gode ophold i solen, gode kig mod særlige attraktioner og en simpel sammenbinding mellem by og vand.

Parken samler lokale, besøgende og foreninger og danner ramme om nye fællesskaber og mødesteder, så byens puls kan møde naturens ro netop her. Stedet skal kunne fungere både sommer og vinter, og forlænge sæsonen med en række gode ophold og aktiviteter, der også fungerer når turisterne har forladt byen. Når børnene og de unge skal mødes, når hunden skal luftes, familien samles og kroppen skal dypes i det kolde vand.

Velkommen til Folkeparken i Ebeltoft!



Vision og hovedgreb



Landskabet i Folkeparken

Ebeltoft ligger i en unik kontekst, hvor det karakteristiske kystlandskab omkring vigen, med strandenge og Mols Bjerge som baggrund, er definerende for den stemning man oplever i byen.

Folkeparken bliver et markant møde mellem den kulturhistoriske by, det moderne byliv og naturen i horisonten – et vigtigt bindeled mellem de nære og fjerne omgivelser.

Med nøjsomhed som hovedgreb skabes et levende og robust landskab, der er naturligt indpasset i omgivelserne, og som derfor næsten er i stand til at passe sig selv efter etablering. Beplantningen skaber et simpelt og robust økosystem med flere lag af højde og tæthed, og materialer holdes til hele stammer, natursten, grus og sand.

Landskabet har en nuanceret variation, der ændrer sig naturligt hen over året og tilpasser sig den øvrige kyststrækning.

Bygningerne i Folkeparken

Bygningerne i Folkeparken er en del af landskabet. Arkitektur, terræn og landskab tænkes som en samlet helhed. Bygningerne er lette og hævet over terrænet, så vand og natur kan bevæge sig frit under dem. Formen er enkel og robust, inspireret af lokale byggetraditioner og kystens strukturer. Naturlige materialer sikrer holdbarhed og et roligt, stedsspecifikt udtryk. Arkitekturen er tilpasset vind, salt og skiftende vandstand.

Bygningerne understøtter hverdagsliv hele året. De åbner sig mod landskabet og skaber glidende overgange mellem inde og ude. Terrasser, dæk og overdækkede rum giver læ og opholdsmuligheder. Der er plads til både små og store fællesskaber. Arkitekturen skaber rammer for ophold, aktivitet og samvær. På den måde fungerer bygningerne som en fleksibel ramme, der forbinder mennesker med det kystnære miljø.



Situationsplan

Folkeparken

Folkeparken forbinder by, vand og mennesker og bliver et nyt samlingspunkt for både lokale og besøgende. Parken strækker sig fra havet mod byen og rummer forskellige naturkarakterer – fra strandeng til bakkelandskab og vådområde – samlet af et fælles kystnært DNA, hvor vandet er allestedsnærværende.

Parken tilbyder varierede opholdszoner; steder hvor vind og rå natur mærkes tæt på, og hvor mere beskyttede lommer med sol og læ putter sig ind i landskabet. Fra områdets midte skærer sandet sig ind som en kile, der både åbner op for et bredt udsyn mod vigen og samtidig leder besøgende naturligt ned mod strandbaren og vandet.

Promenaden er parkens primære færdselsåre, mens kyststien fungerer som sekundær forbindelse. Øvrige stier kobler de centrale aktivitetspunkter sammen: Havnebad og legeplads mod nord, strandbar og aktivitetsområde centralt, naturleg og solterrasse mod syd. Østsiden af promenaden har en roligere karakter med fokus på frodig natur og sansning, mens de større aktiviteter er samlet på vestsiden af promenaden.

Mod øst danner landskabet en naturlig overgang til det eksisterende boligområde ved Strandvejen, hvor naturzoner med forskellige landskabskarakterer fungerer som buffer mellem de offentlige aktiviteter i parken og de private terrasser.

Folkeparken opleves som en sammenhængende helhed, der igennem sit landskab strækker sig fra vandkanten og op mod byen.



Situationsplan i 1:1000

Folkeparken - Et landskabeligt samlingspunkt




Fælles rum og den kritiske masse

Området tager udgangspunkt i fire karakterfulde aktivitetszoner, der sammen med promenaden skaber en variation og rumlig sammenhæng.

Længst mod nord åbner det nye havnebad op til aktiviteter i havet. Udspring, sauna og rolige svømmetag bliver en direkte invitation til at bruge vandet året rundt. I tæt sammenhæng med havnebadet findes toiletfaciliteter, omklædning, brusere og legepladsen.

Centralt findes strandbaren, aktivitetsområdet, volleyballbanen, fitnessområdets amt bar-området. Området hænger tæt sammen med festpladsen, som danner rammen om større begivenheder, markedsdage og særlige arrangementer. Festpladsens åbne plads iscenesættes af to mindre pladser til f.eks. midsommersang, yoga og naturvandringer.




Visuel sammenhæng mellem hav og by

I kraft af parkens placering på kanten af vigen er udsyn og udkig et vigtigt element i parkens udformning. Friholdte sigtelinjer og kig på tværs af Folkeparken er med til at sikre en stærk sammenhæng mellem by og vand, og samtidig skabe synlighed til parken fra hele byen. En markant udsigtskile mod Fregatten Jylland styrker koblingen til områdets attraktioner, mens placering og orientering af bygninger ved Glas og Byens Terrasse åbner for maksimalt kig mod vigen.

Promenadens slyngede bevægelse understøtter det store landskab og lader øjnene gå på opdagelse mod horisonten, sejlbådene, Frigatten og bjergene i baggrunden. Dette forstærkes yderligere af de små bakker og beplantningens varierende udtryk, der skaber en helstøbt oplevelse, som ændrer sig, efterhånden som man bevæger sig gennem parken.

Årshjul - fællesskabende aktiviteter



Et hav af arrangementer

Folkeparken samler lokale og besøgende med rammer for både eksisterende og nye aktiviteter året rundt. Årshjulet er inspireret af eksisterende og tidligere arrangementer suppleret med idéer til mulige events og fællesskabende aktiviteter i parken.

Havnebadet udvider badesæsonen med udspringskonkurrencer, svømmeskole og SUP-yoga, mens et aktivt foreningsliv skaber liv på vandet med havkajak, kajakpolo og livrederkurser langt ind i for- og efteråret. Om vinteren overtager vinterbadeklubben faciliteterne med sauna og vinterbadning.

På land skaber strandbaren rammer for beachvolleyturneringer, Skt. Hans, fællesspisning, langbordsmiddage, banko og "syng solen ned"-arrangementer. Festpladsen giver plads til markeder, koncerter, børneteater, fællestræning, friluftsteater og udendørs biograf, mens de mindre pladser inviterer til mere intime aktiviteter som yoga, korsang og højt-læsning.

Større arrangementer som Endless kan udfolde sig på tværs af Folkeparken med strandbaren og festpladsen som samlende kraftcentre.

Arkitektonisk koncept - Bygningerne i Folkeparken



Bygninger, der svæver over et oversvømmelsestilpasset landskab

Bygninger og byrumsinventar vest for sikringslinjen skal kunne tåle periodevis oversvømmelse, og derfor hæves bygningerne over terrænet. De kommer derved til poetisk at svæve over strandlandskabet og beplantningen.

Arkitektur forankret i Ebeltofts historiske identitet

Arkitekturen tilpasses Ebeltofts identitet og udføres som en enkel konstruktion med ydre bærende ramme, hævet dæk og krydsafstivning, inspireret af områdets historiske bindingsværk. Rødbejdset træfacader henviser til en farve, der kendetegner både den gamle bydel og havnens skure.

Bygninger, der åbner sig mod naturen

Strandbygningerne kan foldes ud og åbne sig mod den omkringliggende natur med døre, skydedøre og porte, hvilket skaber en stærk og sanselig forbindelse til strandlandskabet. De store glaspartier understreger kontakten mellem inde og ude og kan lukkes af med træskodder i aften timerne.


Varierede opholdsmuligheder med plads til både små og store fællesskaber

Der skabes varierede opholdsmuligheder med læ, ly, overdækning og visuel afskærmning samt fleksible rammer for både mindre og større fællesskaber – med integrerede bænke og overdækkede områder.

Robust og bæredygtig trækonstruktion

I et havneområde er det vigtigt at anvende robuste og langtidsholdbare materialer, der kan modstå fugt, salt og vind, uden at gå på kompromis med bæredygtighed – eksempelvis en trækonstruktion med boltede samlinger og konstruktiv beskyttelse mod regn og vind.

Havnebadet som ramme om det centrale bassin




Havnebadet



Den liggende sollounge

Mellem land og vand udnyttes pladsen med en række loungepladser i tai-fun net. Her kan man nye solen, børn kan lege sikkert og de unge kan hænge ud med en kold flaske fra Ebeltøft brughus.

Tai-fun nettet er "skibsræb" med en kerne af stålwire, som sikrer en utrolig lang levetid og stor robusthed.



Snit 1:250

Defineret vandrum

Havnebadet er udformet som et klart defineret vandrum, struktureret af en enkel og tydelig ramme. En lineær organisering adskiller aktiviteter i vandet fra bevægelse og ophold langs kanterne. På den ene side genbruges den eksisterende bro og dæk, mens den modsatte side består af flydende og tilpasningsdygtige elementer, der følger vandstandens variationer. Dette skaber et centralt svømmeområde, som deles af forskellige brugergrupper—svømmere, børn, udspringere og saunagæster—og sikrer et aktivt byliv og en stærk fællesskabsfølelse.

Opdeling af vand og opholdsrum

Den dybeste og mest eksponerede zone til udspring er placeret mod det åbne vand, det centrale bassin er reserveret til svømning med mulighed for banesvømning, og et lavvandet børnebassin ligger tættest på land. Kanterne er udformet som aktive opholdszoner med brede dæk, bænke og trapper til ophold, solbadning og samvær. Elementer som integrerede siddepladser i udspringstårnet, amfitrapper ved børneområdet og uformelle opholdsmuligheder som net skaber varierede rum for ophold og interaktion.


Adgang og funktioner

Adgangen er nøje tilrettelagt for at imødekomme forskellige brugere. Anlægget tilgås fra syd med klare visuelle forbindelser på tværs af området. Der er flere adgangsmuligheder til vandet, herunder stiger fra den eksisterende bro, niveaufri adgang fra flydebroer samt en handicapvenlig rampe ved børnebassinet. Støttefunktioner er placeret på land og omfatter omklædning, toiletter, udendørs bruser samt teknikrum, mens en flydende sauna er placeret tæt ved vandet og understøtter helårsbrug.

Identitet

Arkitektonisk fremstår havnebadet som en let og transparent trækonstruktion med simple rammer og krydsafstivning. Udspringstårnet fungerer som et vertikalt pejlemærke og udsigtspunkt, der tilføjer identitet uden at virke massivt. Samlet set prioriterer projektet vandet som det primære rum, mens kanterne fungerer som sociale zoner og strukturerne holdes minimale og multifunktionelle—hvilket skaber et inkluderende, aktivt og fleksibelt byrum året rundt.

Havnebadet - Disponering




Planudsnit 1:250


Nord



Havnebadet - Faciliteter og ankomstplads



Facade 1:100




Plan 1:100




Havnebadet - Udspringstårn

Facade 1:100




1. sal




Plan 1:100

Stue




Havnebadet - Sauna

Facade 1:100



Plan 1:100



Havnebadet - Materialer og drift

Robuste og udskiftelige konstruktioner

Havnebadet er designet med fokus på robuste, enkle og udskiftelige løsninger, der kan modstå det barske maritime miljø. De flydende elementer udføres som standardbetonelementer, der tåler saltvand, vind og overskylning.

Slidstærke og sikre overflader

Overfladerne er valgt med fokus på sikkerhed og drift: bro udføres i ru beton, som er skridsikker og næsten vedligeholdelsesfri, mens eksisterende træbroer renoveres. Supplerende elementer som bænke, platforme og opholdszoner udføres i thermofyr, hvilket tilfører varme og komfort.

Holdbart og bæredygtigt trævalg

Træoverflader udføres i thermofyr med riflet dæk, som er varmebehandlet og dermed naturligt modstandsdygtigt over for råd uden behov for kemisk behandling. Materialet har god formstabilitet og lang levetid, samtidig med at det er et bæredygtigt trævalg.

Sikre adgangsløsninger


På ramper og udsatte ganglinjer integreres skridsikre striber for at øge sikkerheden. Adgangselementer som trapper, stiger og handicapramper udføres i rustfrit stål i maritim kvalitet.

Børnebassin med lav drift


Børnebassinet er udformet med fokus på lav drift og høj sikkerhed. Det udføres med en perforeret, skridsikker plastbund, som tillader naturlig vandgennemstrømning og dermed sikrer god vandkvalitet uden behov for tekniske rensningsanlæg. Bassinet kan rengøres fra undersiden efter behov ved dyktergennemgang, typisk én til to gange årligt, og plastoverfladen kan vedligeholdes med højtryksrensning afhængigt af algevækst.

Enkel drift og sikkerhed

Driften af havnebadet er tænkt enkel og effektiv. Hele anlægget inspiceres årligt, hvor konstruktioner og fastgørelser kontrolleres. Sikkerheden i badeområdet sikres med en tydelig afgrænsning mod det åbne havnebassin ved hjælp af gule flydebøjer, og der kan suppleres med net under pontonerne for yderligere tryk.



Ru beton på de flydende pontoner




Bænke i træ




Skridsikre linjer på ramper



Plastikfliser i børnebassinet





Handicaprampe som elefantrist




Vedligeholdelse af havnebad



Havnebadet - Vindstudie





Vindstudie - komfort



Vindstudie - vindhastighed fra sydvest



Vindstudie - vindhastighed fra vest



Det gode mikroklima

Gennem en række vindsimuleringer har vi arbejdet med, hvordan vindretning, beplantede bakker og bygværker placeres optimalt, så vi skaber de bedste rammer for et godt ophold.


Omkring strandbaren vil der hele tiden være en læside, en solrig opholdskant og et sted, hvor man kan sidde og se på de forskellige aktiviteter ved aktivitetsområdet, beachvolleybanen eller fitnessområdet.

Vinden sænkes markant omkring bygningernes udhæng og ved toiletbygningens langstrakte form, hvor også børn vil opholde sig.


I det åbne landskab vil strandengens beplantning med små buske, lave bakker og solitære fyrretræer kun sænke vindhastigheden minimalt. Hermed får vi hverdagens drama, hvor man inden for få meter kan opleve både stærk vind og perfekt læ.

Vindsimuleringerne er udført på flere årstider og ved skiftende vindpåvirkning, hvor vi kan studere de oplevede forhold både, når man står med udsigten, bevæger sig mellem bakkerne eller sidder i læ ved baren.

Kystpromenaden - Velkommen til Folkeparken



Ankomstplads nord



Ankomstplads

Ved parkens nordlige indgang danner promenade, kystlinje og Glas med Byens Terrasse en naturlig tragt ind i parken. Promenaden kobler sig til det eksisterende forløb og viderefører sit udtryk i en ny belægning på den vestlige del af ankomstpladsen foran Glas.

I parken følger promenaden først vandkanten og havnebadet, før den drejer mod syd til strandbar og festplads. Forløbet leder besøgende sikkert mellem parkens hovedattraktioner med tæt fysisk og visuel kontakt og klare kig til næste aktivitetsområde. Samtidig etableres en mere rolig naturzone foran Glas, der kan fungere som et semi-offentligt område for museets besøgende.




Kystpromenaden - en sammenhængende bevægelse



Affald

Håndtering og afhentning af affald skal kunne ske på en hensigtsmæssig og sikker måde, og derfor skal der sikres gode serviceveje for affald, service og renhold.



En bølgende bevægelse igennem landskabet


Promenaden bugter sig gennem landskabet med en poetisk bevægelse, der rummer både ophold, udsigt, kunstoplevelser og er tilgængelig for alle. Promenaden opbygges af et bølgende bånd af en blanding af kløvede og polerede granitsten, der på een gang skaber en skridsikker og tilgængelig rute, som også skaber et poetisk bærende mønster, hvor en række funklende glassten glimter i solen og giver en særlig poetisk kunstoplevelse.

For at skabe mest mulig plads til landskabet, og mindske mængden af belægninger, er flere forbindelsesveje tænkt sammen. Derfor har promenaden dobbeltudnyttelse som servicevej, integreret i profilet, men med hensyntagen til de primære bløde trafikanter, der primært bruger promenaden. Diget kan udbygges med separat servicevej eller ekstra højde på sigt.

Den slyngede bevægelse som promenaden skaber, lader blikket vandre – og gør vandet allestedsnærværende i det grønne kystlandskab.

Promenaden vil opleves som en ny signatur for parken og strækningen langs kysten, hvor den på samme tid bidrager med ny karakter og indpasser sig i byens eksisterende identitet.


Kystpromenaden




Planudsnit 1:250




Kystpromenaden - En signatur for området



Linjer og udtryk inspireret af havet



Integrering af kunstformidling i kystpromenadens belægning




Inspireret af havet

Promenaden tager sit afsæt i havets bevægelser og fortolker det bølgende motiv i både forløb og belægning. Resultatet er et sanseligt, levende og poetisk strøg, der inviterer til ophold og bevægelse.

Opbygningen består af en base af stigrus fra Mols, indrammet af kanter i en blanding af kløvede og polerede granitsten. Den ene kant træder frem som et organisk, slyngende spor, der med sin egen rytme bevæger sig gennem promenaden og gradvist opløses i gruset. Grebet skaber variation, retning og en oplevelse af dynamik i landskabet.

Promenadens centrale placering gør den velegnet som ramme for kunstnerisk formidling. Der åbnes for samarbejder med kunstnere, som kan fortolke og berige det samlede udtryk inden for de arkitektoniske principper.

I den opløste granitstenskant foreslås en bearbejdning af udvalgte belægningssten fx i glas og/eller med bearbejdet overflade, evt. graving – der tilfører taktilitet, detaljerigdom og et lag af fortælling i mødet med promenaden. Glasstenene laves og udvikles i samarbejde med kunstnere fra Glas og udvikles unikt til stedet.



Stigrus

Integrering af glaskunst

Granitstenskant af kløvede og polerede granitsten

Kløvede og polerede granitsten med opløst kant

Pullertbelysning

Strandbaren - Et fælles mødested



Strandbaren

Centralt samlingspunkt

Strandbaren er placeret som et centralt samlingspunkt i parken og fungerer som et naturligt mødested mellem landskab og aktivitet. Bygningen er hævet på et let dæk, som kun let berører terrænet og lader landskabet flyde under sig. Amfitrapper på begge sider skaber en direkte forbindelse til strandlandskabet og danner samtidig opholds- og eventzoner. Bygningen er udformet som en robust og vejrbestandig struktur, der kan modstå periodisk oversvømmelse og det barske kystklima.

Åben og fleksibel arkitektur


Arkitekturen er enkel, modulær og fleksibel. Store glasåbninger gør det muligt at åbne bygningen op mod omgivelserne, mens integrerede skodder sikrer, at den kan lukkes af om natten. Gennemgående transparens skaber visuel kontakt til vandet fra begge sider og aktiverer bygningen hele vejen rundt, hvilket giver en stærk sammenhæng mellem inde og ude. Dybe tagudhæng giver læ langs alle facader, og integrerede bænke med sideafskærmning skaber beskyttede nicher og gode mikroklimaer. Overgangen mellem ude og inde bliver et aktivt opholdsrum frem for blot en indgang.

Klar funktionel opdeling


Planen er klart opdelt i zoner. I midten ligger et fleksibelt opholdsrum til daglig brug, arrangementer og fællesskab. På den ene side findes café- og servicefunktioner med køkken, personale og varelevering, mens den modsatte side rummer toiletter, depot og teknik. Dette skaber en tydelig opdeling mellem offentlige og driftsmæssige funktioner.

Socialt knudepunkt

En offentlig tagterrasse tilfører et ekstra lag af ophold og udsyn. Sammen med terrassen, amfitrapperne og landskabet omkring understøtter bygningen både små og store fællesskaber. Strandbaren fungerer som et socialt knudepunkt, hvor aktiviteter udfolder sig i flere lag. Den er tænkt som en del af landskabets infrastruktur – åben, fleksibel og forankret i en enkel, robust trækonstruktion, der understøtter et aktivt og levende byrum.



Strandbaren




Planudsnit 1:250




Strandbaren



Facade 1:100



Plan 1:100




Strandbaren - Vindstudie








Vindstudie - komfort



Vindstudie - vindhastighed fra sydvest



Vindstudie - vindhastighed fra vest





Det gode mikroklima

Vindsimulering omkring strandbaren viser hvor der i forskellige situationer hen over året skabes områder med læ, områder med svag vind og områder hvor blæsten får fuld styrke.

Med en bevidst bearbejdning af åbninger, vinklinger og det hævede trædæk, skabes en række meget fine områder med læ. Strandbaren orienterer sig mod landskabet i fulde 360 grader - så man ikke bare fåren magisk panoramaudsigt fra taget - men også en række gode siddeophold med udsigt til vandet, til beachwollybanen, aktivitetsområdet, barområdet eller fitnessområdet.

Simuleringerne viser de primære vindretninger i området fra hhv. vest og sydvest, samt et komfortstudie af de forskellige opholdssteder.

Festpladserne - Mødesteder for alle



Granitstensbelægningen giver et samlende udtryk og differentierer samtidig pladserne fra hinanden.

De tre pladser

Festpladserne er centrale landskabsrum i Folkeparken, udformet som tre cirkulære pladser med hver sin karakter og anvendelse. Sammen danner de en sammenhængende helhed – som perler på en snor – med Lysningen som det samlende midtpunkt, der overlapper de to øvrige mod nord og syd.

Lysningen (large)

Lysningen er den største plads og parkens primære samlingssted. Den åbne græsflade giver en fleksibel ramme for events som markedsdage, koncerter, friluftsteater og Sankt Hans.

Uden for arrangementer fremstår området som en rolig, grøn lysning indrammet af bakker og beplantning med et ekstensivt, naturpræget udtryk.

Udsigten (medium)

Udsigten er en mellemstor plads, der danner ramme om fællesskab i mindre skala – som fællessang, ophold og uformelle samlinger. Samtidig fungerer den som et oplagt sted at opleve solnedgangen.


Pladsen er udformet som en cirkulær grusflade med et centrum af kløvede og polerede granitsten, der gradvist opløses mod kanten. I periferien indrammes rummet af en sammenhængende bænk i massivt træ.

Med sin nære placering til strandbaren indgår Udsigten naturligt i områdets liv og kan aktiveres i forlængelse af arrangementer her.

Lækrogen (small)

Lækrogen er den mindste og mest tilbagetrukne af pladserne, placeret mod syd i læ af bakkerne. Her skabes et beskyttet og intimt rum, velegnet til fordybelse, undervisning og rolige aktiviteter som yoga.

Pladsen er, ligesom Udsigten, formet som en cirkulær grusflade med slebet granit, der opløses ind mod midten. I kanten danner grupper af kampesten uformelle opholdszoner og inviterer til ophold i mindre fællesskaber.




Planudsnit 1:250

Festpladserne - En lysning i landskabet



Snit 1:250



Festpladserne som samlingspunkt


Omsluttet af landskabet indplacerer de tre cirkler sig nænsomt i parkens landskab, og med få virkemidler skaber de et hav af muligheder for kreative fristeder, fællesskaber, mødesteder og arrangementer.

Festpladserne skal være attraktive samlingspunkter for de besøgende og lokale, og skabe rammerne for ildsjæles nye spændende initiativer.


Mod øst er pladserne omsluttet af terræn for at skærme den nærliggende bebyggelse mest muligt.

Mod vest åbner landskabet sig med udsigt over vigen og Mols Bjerger. Her kan man mærke havet og vinden helt tæt på, mens man i de omkringliggende bakker har mere læfyldte opholdsmuligheder.

Belægninger og inventar udformes robust og vejrbestandigt, og materialerne går igen fra andre elementer i parken.



Udsigten
Granitsten opløses mod cirkelns periferi



Lækrogen
Granitsten opløses mod cirkelns centrum

Legepladser - Mod nord og syd



Havlegepladsen - Bølgerne og revet

Inspireret af havet indrettes pladsen med "Revet" som det gennemgående element. Store kampesten i forskellige størrelser skaber et bevægelsesforløb, opholdsmuligheder og mindre aktivitetszoner og mimer både havbund og stensætningen langs kanten. To bølgeformede træskulpturer fungerer som et centralt blikfang og inviterer til sanselig og motorisk udfoldelse for de yngste. En sansezone med muslingeskaller, sten og sand tilbyder taktile oplevelser for børnene og inviterer på opdagelse og eventyr på "stranden".


Robuste materialer

Lege- og aktivitetsområderne udformes med naturlige og robuste materialer, der understøtter den kystnære stemning. Elementerne skal kunne tåle periodisk oversvømmelse, hård daglig brug samt kræve minimal drift og vedligehold. Udvalgte dele kan udskiftes efter behov for at sikre fleksibilitet og lang levetid.

Naturlegepladsen - Bakkerne

Mod syd etableres udekøkken, naturinfo, overdækket ophold til hygge og madpakker og en forhindringsbane integreret i terrænet. Træstammer, stubbe og sten danner rammen om motorisk udfordrende leg med fokus på balance, hoppeleg og naturoplevelser. Her findes også en række opholdsmøbler til rendyrket afslapning i solen. Sydligst indarbejdes terrassen, som trækker aktiviteterne helt ned til vandkanten.

Inventar



Kunst langs kysten

Som en del af kyststiens motiv er der arbejdet med integrering af kunst i kyststiens opholdsmøbler. På den måde vil man som besøgende få mulighed for at klatre, lege eller slænge sig på de forskellige kunstbænke langs stien, der vil være forskellige fra hinanden og dermed skabe varierede typer af oplevelser og ophold. Kunstbænkene kan derved blive en oplevelsesfaktor langs kyststien og en grund til at vælge denne sti frem for promenaden.

Der lægges op til et muligt samarbejde med kunstnere fra Glas, der vil fortolke hver sin kunstbænk, inden for rammesatte krav til bl.a. materialer, størrelse og funktion, så vi skaber en sammenhængende park med fokus på naturen og fællesskabet.

Inventar langs promenaden


Langs promenaden placeres opholdsbænke og cykelparkering, der indgår i en materialemæssig sammenhæng med resten af parken. Bænkene udformes som opholdssveller, der refererer til kystsikringen mod nord og syd, og cykelparkeringen integreres naturligt i landskabet med omkransende beplantning.

Strandens magi

Omkring strandbaren skabes et større, fleksibelt aktivitetsområde i sand. Her er der plads til beachvolley, træningszone med crossfit og opholdsområder samt åbne arealer til boldspil, fri leg og bar-hygge.

Fra Pulsen til Pausen varierer aktiviteterne fra mere actionpræget til mere rolig og fordybende. Beplantning og terræn sikrer læ og en naturlig opdeling mellem stille og energiske aktiviteter.

Landskabskarakterer - Stemninger og overgange



Landskabelig graduering

Folkeparkens landskab skal afspejle Mols' karakteristiske naturlandskab, med strandeng, en variation af lægivende buske, fyrtræer, sandstrand, nøjsomme urter og våde engdrag. Landskabet skal på én gang danne en barriere for havet og samtidigt formidle en klar overgang og sammenhæng fra by til vand.

Der arbejdes i Folkeparken med en graduering af landskabskarakter fra vest mod øst. Mod vest, tættest på vandet, dominerer stranden og strandengen med kystnær og lav vegetation. Planterne mod vandet skal kunne modstå vinden, tørken og oversvømmelsen. I overgangszonen møder man bakkelandskabet med en robust og højere beplantning i form af træer, buske og lavere bunddække.

På østsiden af promenaden skabes en sanselig landskabskarakter, der er mere frodig, levende og


varieret, dog stadig med kystlandskabet i fokus. Her optræder bakkelandskabet med en større variation af træer og buske og bunddække, der vil skabe et helt andet habitat for en lang række insekter og sommerfugle.

Foran Glas er der fokus på en naturzone til børn, hvor man kan gå på opdagelse i en række legende info-skilte der fortæller om områdets unikke natur – og vækker nysgerrighed og naturgejst.

Mod syd etableres et vådområde, hvor mikroklimaet varierer og igen skaber en variation i oplevelsen. Landskabet på østsiden af promenaden fungerer som en naturlig buffer mellem eksisterende bebyggelse og parken.

Beplantning - Mellemrum

Ask	Rødel	Skovfyr	Stilkeg
Vildæble	Bævreasp	Navr	Hyld
Slåen	Hæg	Hvidtjørn	Havtorn



Rumligheder og beplantningstyper

I Folkeparken er det i høj grad terrænet og beplantningen, der er med til at skabe et levende og dynamisk landskab. Med fokus på en stor artsrigdom og variation, skabes et nøjsomt strandengsmotiv der er tilpasset stedet, og hvor kun de hjemmehørende arter vil trives. Små grupper af fyrtræer og robuste buske skaber zoner af læ – mens urter naturligt vil skabe et åbent bunddække mod vandet.


De flere lag af højde og tæthed i beplantningen skaber et simpelt og robust økosystem samt varierede rumligheder og zoner til både læ/udsigt, skygge/sol og privathed/fællesskab.

Der tilstræbes en graduering i landskabskarakteren fra vest mod øst, hvorfor der på østsiden af promenaden suppleres med andre træer og buske, der skaber variation i udtryk og biodiversitet, men som samtidig kan overleve det hårdføre, kystnære klima.


Ifm. Byens Terrasse er der udarbejdet følgende oversigt over planter på Halvøen, som indgår naturligt i bunddække beplantningen: Lucerne, Sandlucerne, Strandkarse, Vild gulerod, Seglsneglebælg, Lancetvejbred, Strandvejbred.



Princip for privathed i overgangszoner med beplantning



Princip for læskabende beplantning



Princip for terræn med udsyn og læ



Princip for placering og tæthed af beplantning

Landskab øst - en naturlig bufferzone



LAR som bufferzone

Mod byen er det oplagt at etablere et vådråde bestående af lavninger, der kan aflaste klimasikringens pumpestationer – og samtidig virke som en naturlig kantzone mellem de private vinduer og Folkeparken. Vådzone etableres med en naturlig hjemmehørende vegetation der styrker dyrelivet for både insekter, fugle og sværmere. En række legende info-skilte fortæller om områdets unikke natur – og vækker nysgerrighed og naturgejst.



Vandet holdes i bevægelse og iltes naturligt, så der ikke opstår lugtgener i vådområdet. Eventuelle udfordringer kan let forebygges gennem enkel udformning af forsinkelsesbassiner med fokus på gennemstrømning.

Naturgejst for børn

I den nordøstlige del af parken, aktiveres bakkerne med en række finulige elementer der kickstarter naturgejsten for børn. Her kan man gå på opdagelse, og finde en række micro-skatte i form af små hemmelige dyrespor, en station med et enormt forstørrelsesglas, en fuglespotter og en insekt-lyttepost. Alt sammen krydres med små infoskilte der målrettes børnenes forældre og giver en god guide til den magiske og hjemmehørende natur på Mols.

Klimasikring

Naturkraft


Klimasikringen opbygges som et naturligt dige uden hverken spuns eller andre unaturlige materialer – med et højt forland og en bred kronebredde, der kan udbygges i fremtiden. Diget opbygges med lav stigning og naturlig armering med beplantning, som afbøder bølgekraften. Det gør at digets kerne kan opbygges af en stabil jordopbygning pga. stedets naturlige lerindhold, der også kan styrke geomembranen, og på den måde skabe en unik og naturlig løsning med et meget lavet CO₂-forbrug.

Diget følger promenadens forløb og trapper op til +3.0 meter på den midterste strækning, som udgør klimasikringens topkote i Folkeparken. Mod begge indgange i nord og syd møder promenaden omgivelserne i eksisterende terræn, der er ligget

lavere end topkoten, hvorfor der lokalt er anvendt klimasikringselementer for at opnå en klimasikring på +2.5 meter her. Elementerne består af massive træsveller der skyder sig ind i terrænet. Disse skaber opholdsmuligheder og et sammenhængende motiv med bænke langs promenaden.

Materialer og belægninger i parken skabes med et lavt CO₂-forbrug og et langtidsholdbart udtryk der tåler tiden og vandet – med et lavt driftsniveau: Solide træsveller skaber siddekanter, stokhuggede granitsten skaber smukke handicap-venlige belægninger og kanter stigrus. Ekst. muld indbygges, så et mere nøjsomt og sandmættet toplag skaber grundlaget for et naturligt landskab.

Der tilstræbes at opnå jordbalance i projektet.



Klimasikring - En naturlig barriere



Opstalt 1:500

Klimasikring ved Ebeltoft Havnefront

Vores forslag til udviklingen af Ebeltoft Havnefront og Folkeparken tager direkte afsæt udbudsmaterialet – særligt “Bilag 3, Klimasikring og omlægning af regnvandsudløb – Ebeltoft” – og demonstrerer en helhedsorienteret forståelse for den komplekse vandhåndteringsopgave, som projektet er en del af.

Projektet udgør et integreret samspil mellem landskab, byliv og omfattende tekniske infrastrukturløsninger, hvor havnefronten indgår som en central del af den samlede klimatilpasningsstrategi for byen. I den tilbudte organisation indgår Envidan, som bidrager med stærke faglige kompetencer inden for vandhåndtering.

Denne ekspertise bringes særligt i spil i relation til regnvandsforsinkelse i byparken, udformning af kystbeskyttelse og klimatilpasningstiltag samt i den løbende dialog og koordinering med forsyningen om de anlægstekniske løsninger beskrevet i Bilag 3.

Det er afgørende for os, at projektet ikke står alene,

men indgår aktivt i den samlede løsning, som Bilag 3 beskriver – herunder de forudsatte omlægninger af ledningssystemer og etablering af pumpestationer i oplandet.

Forståelse for den samlede klimamæssige udfordring

Projektet adresserer en grundlæggende og dobbelt udfordring: stigende havvand og risiko for stormflod fra Kattegat samt stigende nedbørsmængder og øget overfladeafstrømning fra oplandet

Bilag 3 dokumenterer tydeligt, at disse to forhold ikke kan håndteres uafhængigt af hinanden. Tværtimod forstærker de hinanden i kritiske situationer, hvor høj vandstand i havet samtidig med kraftig regn medfører, at naturlig afledning ved gravitation ophører. Resultatet er, at store vandmængder tilbageholdes bag kystsikringen, hvilket stiller krav til en aktiv og integreret vandhåndtering.

Analyser viser, at der ved en dimensionerende skybrudshændelse (100 mm regn over 4 timer) kan strømme op mod 220.000 m³ vand mod havneområdet via de naturlige strømningsveje. Selv ved en effektiv opstrøms indsats vil der fortsat skulle håndteres meget betydelige vandmængder ved havnen.

Dette understreger projektets kompleksitet: Havneområdet skal ikke blot sikres mod havet – det skal samtidig kunne håndtere konsekvenserne af, at vandet “fanges” bag kystsikringen.

Projektets rolle og afgrænsning

Det er centralt at understrege, at det udbudte projekt omhandler udformningen af havneområdet og Folkeparken, mens en væsentlig del af de tekniske klimatilpasningstiltag – herunder pumpestationer og større omlægninger i ledningsnettet – forventes etableret af forsyningen som selvstændige anlægsprojekter.

Det betyder, at projektets succes forudsætter tæt koordinering med forsyningens løsninger, både hvad angår:

- placering og kapacitet af pumpestationer
- føringsveje og dimensioner for ledningsanlæg
- tilslutningspunkter og hydrauliske forhold
- løbende tilpasning i projekteringsfasen

Vores projekt er derfor disponeret med en høj grad af fleksibilitet, så tekniske løsninger kan integreres og tilpasses i den videre projektering uden at kompromittere de landskabelige og arkitektoniske kvaliteter.

Vi ser koordineringen med forsyningen som en afgørende forudsætning for at sikre, at de anlægstekniske udfordringer identificeret i Bilag 3 håndteres korrekt og rettidigt.

Klimasikring - En naturlig barriere

Strategisk tilgang: Kombination af løsninger

Bilag 3 gør det klart, at ingen enkeltstående løsning kan håndtere udfordringen alene. Det er derfor nødvendigt at arbejde med en kombination af virkemidler, hvor flere indsatser spiller sammen:

- afskæring og styring af de store strømningsveje opstrøms
- transport og omlægning af vand via lednings-systemer
- pumpning ved højvande og ekstreme hændelser
- lokal forsinkelse og bufferkapacitet i terræn

Særligt arbejdet med at afskære de væsentligste strømningsveje – herunder ved Jernbanegade og Strandvejen – er centralt. Her viser analyser, at det potentielt er muligt at reducere tilstrømningen til havneområdet med op mod 100.000 m³. Dette er en afgørende forudsætning for at kunne bringe de resterende vandmængder ned på et håndterbart niveau.

På havnefronten arbejder vi videre med denne strategi ved at skabe robuste og fleksible løsninger, der kan håndtere de resterende belastninger.

Diget som både barriere og aktivt element

Det planlagte dige langs havnefronten er projektets primære værn mod havet og dimensioneres til en sikringskote på op til 3,0 meter. Diget etablerer en nødvendig fysisk barriere, men ændrer samtidig fundamentalt på områdets hydrologi.

Når de eksisterende udløb afskæres, ophører den naturlige afledning, og overfladevandet tilbageholdes bag diget. Dermed opstår behovet for en aktiv

håndtering af vandet.

I vores projekt udvikles diget derfor ikke alene som et teknisk anlæg, men som en integreret del af landskabet, hvor funktionalitet, robusthed og fremtidssikring går hånd i hånd.

Diget udformes med henblik på:

- mulighed for fremtidig forhøjelse uden gennem-gribende ombygning
- integration med rekreative funktioner
- fleksibel tilpasning til fremtidige tekniske installationer

Dette sikrer, at anlægget kan udvikle sig i takt med ny viden og ændrede klimaforudsætninger.

Landskabelig vandhåndtering som buffer og robusthed

Som supplement til de overordnede infrastruktur-løsninger etableres et regnvandsbed på østsiden af diget, som fungerer som et lokalt forsinkelsesvolumen.

Dette anlæg giver mulighed for at:

- opmagasinere vand midlertidigt under spids-belastninger
- reducere belastningen på pumpesystemer
- forsinke vandets vej gennem systemet

Det er dog væsentligt at understrege, at lokal forsinkelse alene ikke kan løse udfordringen. Bilag 3 dokumenterer tydeligt, at det ikke er realistisk – hverken arealmæssigt eller økonomisk – at etablere tilstrækkelig kapacitet i havneområdet til at håndtere skybrudsvand uden støtte fra de øvrige systemer. Regnvandsbedet skal derfor forstås som en del af

et samlet system, hvor det bidrager til robusthed og fleksibilitet, men ikke erstatter behovet for pumpning og opstrøms tiltag.

Samspil mellem landskab og teknik

Projektet er udviklet med en klar ambition om at integrere de tekniske løsninger i et velfungerende og attraktivt byrum.

Det betyder, at:

- tekniske funktioner indarbejdes i landskabet uden at dominere
- fremtidige tilslutninger og anlæg er forberedt i disponeringen
- områder kan tilpasses nye krav uden at miste kvalitet

Samtidig skabes der merværdi ved, at vandhånd-teringen synliggøres og bliver en aktiv del af oplevelsen af stedet. LAR-elementer fungerer ikke kun som tekniske løsninger, men også som formidlere af vandets bevægelser og klimaforandringernes realiteter.

Robusthed gennem samarbejde

Den samlede løsning for Ebeltoft bygger på et tæt samspil mellem flere projekter og aktører. Havnefronten og Folkeparken er en central brik, men succes afhænger af, at de tekniske anlæg i oplandet realiseres i samspil med landskabet.

Vi har derfor allerede i projektet arbejdet med:

- fleksible arealdisponeringer
- pladsreservationer til tekniske anlæg
- mulighed for justering af terræn og tilslutnings-punkter

Dette giver et solidt grundlag for det videre samarbejde med forsyningen og sikrer, at projektet kan udvikles i takt med de endelige tekniske løsninger.

Samlet vurdering

Vores forslag samler de komplekse forudsætninger fra Bilag 3 i en helhedsorienteret løsning, hvor landskab og teknik arbejder sammen.

Vi leverer ikke blot et projekt, der beskytter mod oversvømmelse – vi leverer en robust og fremtidssikret struktur, der:

- håndterer både havvand og regnvand i samspil
- indgår aktivt i den samlede klimatilpasnings-strategi
- skaber rekreativ og bymæssig værdi
- er fleksibel over for fremtidige ændringer

Det er vores ambition at skabe en løsning, der ikke alene løser de tekniske udfordringer, men også styrker Ebeltoft som by – både i hverdagen og i mødet med fremtidens klima.

Natur, oplevelse og en simpel drift



Vi lader naturen gøre arbejdet

Naturen har en iboende evne til at regulere sig selv, hvis vi vælger de rigtige planter og bruger den korrekte frøbank. Med fokus på en stor artsrigdom og en stor variation, skabes et nøjsomt strandengsmotiv der er tilpasset stedet. Små grupper af fyrtræer og robuste buske, skaber zoner af læ – mens de nøjsomme urter naturligt vil skabe et åbent bunddække mod vandet.

Ved at arbejde med en langsommelighed i vækst og en nuanceret variation, kan vi skabe et landskab der naturligt ændrer sig hen over året og tilpasser sig den øvrige kyststrækning. Planterne mod vandet skal kunne modstå vinden, tørken og oversvømmelsen – mens de tørstige planter øst for diget vil skabe et helt andet habitat for en lang række af andre insekter. De små LAR-bede og LAR-kanter vil skabe et frodigt og levende miljø.

På begge sider af diget kan man gå på opdagelse – og en række små naturskilte guider gæsterne i retning og stedets naturlige plante og dyrerige.




Fokus på drift

Vi har fokus på en meget lav drift og et højt æstetisk niveau. Naturen skabes på en bund af nærrigsfattig sandet jord, der kun kræver næring fra havet. Et nøjsomt miljø, hvor de hjemmekørende arter vil trives – og hvor vegetationen næsten kan passe sig selv efter en etableringsperiode. Samme gælder brugen af fyrtræer og sejllivede buske, hvor flere lag af højde og tæthed skaber et simpelt og robust økosystem med en meget lav drift.

Materialer holdes til hele stammer, natursten, grus og sand – og kun nordisk granit tilføres, som et yderst robust og langtidsholdbart materiale. Promenadens stigrus kantes af kløvede og polerede granitsten, så både tilgængelighed og drift er på plads.

Bygværker opbygges af let tilgængeligt Douglastræ i klassiske dimensioner, der også findes hos det lokale byggemarked. Træet beskyttes med rød træbeskyttelse og et stort udhæng, og alt træværk løftes over terræn.

Bygbarhed, robusthed og design for adskillelse



Overordnet strategi

Den overordnede strategi for havnebadet og dets bygninger er at sikre langtidsholdbarhed, lavt vedligehold og nem reparation i et barskt maritimt miljø.

Løsningerne er enkle, robuste og økonomisk bæredygtige over tid.

Design for adskillelse og robusthed

Bygningerne er opbygget i træ med boltede samlinger og klembeslag, så konstruktionen kan adskilles og genanvendes. Massive træelementer kan udskiftes enkeltvis uden omfattende indgreb.

Den åbne gentagende konstruktionslogik giver fleksibilitet og mulighed for fremtidige tilpas-ninger, samtidig med at den sikrer strukturel klarhed.

Konstruktionsrytme og krydsafstivning giver stabilitet mod vindpåvirkning uden behov for komplekse tekniske løsninger.


Oversvømmelsessikring

Bygningerne hæves på søjler med beton- eller skruefundamenter, så vand kan passere under dem ved stormflod. Dette beskytter indendørs funktioner og installationer mod skader og sikrer driftssikkerhed.

Materialer og vedligehold

Facader beskyttes af tagudhæng og afsluttes nederst med stål for at modstå opsprøjt. Rød bejdse samler materialerne visuelt og refererer til Ebeltofts historiske og maritime kontekst. Træskodder beskytter glasparker mod hærværk. Konstruktionen udføres i naturligt træ, mens terrasser udføres i termofyr for lang levetid og lavt vedligehold.

Bygningerne undgår driftstunge systemer og unødvendig teknisk kompleksitet og baserer sig i stedet på passive principper som naturlig krydsventilation og store tagudhæng, der beskytter mod overophedning.



Økonomi

Økonomi, bygbarhed og drift

Folkeparken realiseres inden for en fastlagt og bindende økonomisk ramme. Allerede fra projektets begyndelse er der arbejdet målrettet med at sikre, at de foreslåede løsninger er robuste, realiserbare og økonomisk ansvarlige – både i anlægsfasen og i det efterfølgende driftsliv. Bygbarhed, økonomi og drift udgør således gennemgående kvalitetsspor, der konsekvent har styret valg og fravalg af løsninger gennem hele processen.

Totaløkonomien har været et centralt omdrejningspunkt fra de første skitserende forslag og videre gennem hele projekteringen frem mod udførelsen. Fokus har været på at skabe maksimal værdi inden for den givne ramme ved at prioritere løsninger, der kombinerer funktionalitet, holdbarhed og enkelhed – frem for komplekse eller driftstunge anlæg.

Dalgas bidrager løbende med entreprenørfaglige input og vurderinger, som kvalificerer projektets realisering. Dette omfatter blandt andet rådgivning om hensigtsmæssige udførelsesmetoder, vurdering af prisrobusthed i forhold til markedsudsving samt konkrete anbefalinger til økonomiske prioriteringer. Denne tidlige og kontinuerlige inddragelse af udførelseskompetencer sikrer, at projektet er gennemtænkt hele vejen fra idé til færdigt anlæg og kan realiseres effektivt og uden unødige risici.

Frem mod hvert faseskift i projekteringen gennemføres strukturerede økonomigennemgange, hvor projektets indhold holdes op imod den samlede totaløkonomi. Herved sikres en tæt kobling mellem ambition, kvalitet og budget, og eventuelle justeringer kan foretages rettidigt og på et oplyst grundlag. Denne løbende økonomiske kvalitetssikring reducerer risikoen for budgetoverskridelser og bidrager til et stabilt og forudsigeligt projektforsløb.

Projektets simple og nøjsomme design er bevidst valgt for at understøtte en langsigtet driftssikkerhed. Materialer og løsninger er udvalgt med fokus på robusthed, lav vedligeholdelse og lokal tilgængelighed. Det betyder, at udskiftning eller reparation af elementer som følge af naturligt slid kan gennemføres enkelt, hurtigt og omkostningseffektivt – uden behov for specialleverancer eller komplekse indgreb.

Sammenfattende sikrer projektets helhedsorienterede tilgang til økonomi, bygbarhed og drift, at Folkeparken ikke blot bliver realiseret inden for den fastsatte økonomiske ramme, men også fremstår som et langtidsholdbart, driftsvenligt og ansvarligt anlæg med høj værdi for både bygherre og brugere.



